

## JUNGLE GYM

Zestawy Jungle Gym złożone są z akcesoriów montażowych dostarczanych w kartonach, w komplecie wraz z akcesoriami do montażu do gruntu, częścią narzędzi montażowych (wiertła konieczne do wykonania nielicznych nawierć, końcówki do wkrętarki, łopatkę nawierceniową itd.) oraz wszelkimi elementami osłonowymi do wystających elementów metalowych (zatraskowe osłony). Drugim składnikiem zestawów jest zjeżdżalnia, trzecim zaś drewno dostarczane na specjalnie do tego przygotowanej palecie bądź 2 paletach (w zależności od wielkości danego zestawu). Drewno jest impregnowane ciśnieniowo środkami dopuszczonymi do zabezpieczenia elementów ogrodowych i dostarczane jest, tuż po fazie impregnacji, w ciemnym kolorze, który ulega zmianie w efekcie procesu utleniania po zmontowaniu zestawów, osiągając swój docelowy kolor, zbliżony do widocznego na zdjęciach, po 3-5 tygodniach od zmontowania danego zestawu. Zgodnie z tym faktem drewno dostarczone może różnić się, w momencie dostawy, kolorystycznie od zaprezentowanego w materiałach zdjęciowych. Odnośnie standardu jakościowego – drewno dostarczane w ramach zestawów i modułów Jungle Gym jest drewnem iglastym polskim (sosna bądź świerk), struganym 4-stronnie (z obrobionymi pod względem gładzi wszystkimi powierzchniami) przygotowanym według podwyższonych standardów jakościowych drewna do programu ogrodowego. Drewno nie jest wstępnie nawiercone, natomiast wszelkie nawierć (niebawielek ilość przy każdym z zestawów) wykonywane w trakcie montażu, są dokładnie sprecyzowane i opisane w instrukcjach, a odpowiednie wiertła zawarte są w zestawach montażowych. Place zabaw Jungle Gym są wyrobem do samodzielnego składania, skonstruowanym według koncepcji Zrób-to-sam i mają dostarczać przyjemności nie tylko jako wyrób zmontowany, ale również w trakcie procesu montażu. Zestawy montażowe zawierają wszelkie elementy konieczne do zmontowania oraz przymocowania do gruntu (nie ma potrzeby zakupu dodatkowych kotw bądź innych elementów montażowych).

### **Dodatkowe narzędzia potrzebne do zmontowania wyrobów Jungle Gym:**

1. Wkrętarka
2. Wiertarka
3. Młotek

### **Dodatkowe elementy nie dostarczane w zestawach:**

1. piasek do piaskownicy
2. cement (ok. 20l.) oraz piasek konieczne do zaprawy mocującej w gruncie

**Place zabaw Jungle Gym są przeznaczone do użytku niepublicznego – przydomowego.**